

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
ADRES INWESTYCJI : ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań - Kiekrz
INWESTOR : Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań - Kiekrz
ADRES INWESTORA : ul. Sanatoryjna 2 60-480 Poznań - Kiekrz
BRANŻA : BUDOWLANA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			DEMONTAŻ POKRYCIA DACHOWEGO, NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU				
1 d.1	I 45100000 - 8	KNR 4-01 0508-02 analogia	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	328.66	0.00	0.00
2 d.1	I 45100000 - 8	KNR 4-04 0507-05 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m	64.70	0.00	0.00
3 d.1	I 45100000 - 8	KNR 4-01 0430-04 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm	m ²	poz.1 = 328.66	0.00	0.00
4 d.1	I 45100000 - 8	KNR 4-01 0430-10 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	228.06	0.00	0.00
5 d.1	I 45100000 - 8	kalkulacja indywidualna	Podbitka, deski gzymsowe, okapowe, opaski z desek stuganych, impregnowanych i barwionych w kolorze g = 25 mm.	m ²	127.32	0.00	0.00
6 d.1	III 45260000-7	KNR-W 4-01 0416-01 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	15	0.00	0.00
7 d.1	III 45260000-7	KNR-W 4-01 0416-03 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe	m	4*5.15*0.03 = 0.62	0.00	0.00
8 d.1	III 45260000-7	KNR-W 4-01 0416-04 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m	2*(20.5+ 6.10)*0.03 = 1.60	0.00	0.00
9 d.1	III 45260000-7	TZKNBK VII - 229 analogia	Zabezpieczenie końców belek stropowych na dług. 75 cm przez posmarowanie maścią grzybobójczą i owinięcie podwójną warstwą papy na gwoździe	szt.	6*2 = 12.00	0.00	0.00
10 d.1	III 45260000-7	kalkulacja indywidualna	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.	1	0.00	0.00
11 d.1	III 45260000-7	KNR-W 4-01 0610-03 analogia	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana ponad 2 m ²	m ²	poz.1*0.05 = 16.43	0.00	0.00
12 d.1	III 45260000-7	KNR-W 4-01 0631-01 analogia	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków (konstrukcji drewnianej dachu)	m ²	poz.1*0.05 = 16.43	0.00	0.00
13 d.1	I 45100000 - 8	KNR 4-01 0535-02 analogia	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku. Okap do rynny, opierzenie, rynny koszowe	m ²	90.53	0.00	0.00
14 d.1	I 45100000 - 8	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	2*(20.5+6.1) = 53.20	0.00	0.00
15 d.1	I 45100000 - 8	KNR 4-01 0535-06 analogia	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	4*3.5 = 14.00	0.00	0.00
16 d.1	I 45100000 - 8	KNR-W 4-01 0349-01 analogia	Rozebranie kominów wolnostojących, czapek i nakryw	m ³	0.83	0.00	0.00
17 d.1	III 45262500-6	KNR-W 4-01 0310-02 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³	0.83	0.00	0.00
18 d.1	I 45100000 - 8	KNR-W 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	9.03	0.00	0.00
19 d.1	III 45262500-6	KNR-W 4-01 0726-02 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²	9.03	0.00	0.00
20 d.1	III 45262500-6	kalkulacja indywidualna	Wykonanie czapek na kominach z cegły klinkierowej z wyspoinowaniem spoin	m ³	0.05	0.00	0.00
21 d.1	III 45262500-6	kalkulacja indywidualna	Montaż zdemontowanych naprawionych nakryw na kominach	szt.	3	0.00	0.00
22 d.1	I 451111220 - 6	kalkulacja indywidualna	Dostarczenie ze stanowiska pracy do miejsca składowania materiałów rozbiórkowych. Załadunek na środek transportu materiałów rozbiórkowych, wywóz na odległość do 20 km (wraz z wyładowaniem)	t	14.54	0.00	0.00
23 d.1	I 451111220 - 6	kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko komunalne i utylizację	t	poz.22 = 14.54	0.00	0.00
Razem dział: DEMONTAŻ POKRYCIA DACHOWEGO, NAPRAWA KONSTRUKCJI DACHU							0.00
2			POKRYCIE DACHU (membrana, pokycie dachówką karpiówką, akcesoria dachowe, ocieplenie, odwodnienie0)				
24 d.2	III 45260000-7	KNR-W 2-02 0410-02 analogia	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej	m ²	poz.1 = 328.66	0.00	0.00
25 d.2	III 45260000-7	KNR 0-15II 0517-03 analogia	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką prążkowaną w koronkę produkcji np. firmy WIEKOR, JOPEK Rupp Ceramika Opal karpiówką naturalna czerwień w koronkę	m ²	328.66	0.00	0.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
26 d.2	III 45260000-7	KNR 0-15II 0517-04 analogia	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - montaż gąsiorów produkcji np. firmy WIEKOR, JOPEK Rupp Ceramika Opal karpiówką naturalna czerwień	m	64.70	0.00	0.00
27 d.2	III 45260000-7	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m	poz.26 = 64.70	0.00	0.00
28 d.2	III 45260000-7	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu (siatka)	m	20.05*2+2* 6.10 = 52.30	0.00	0.00
29 d.2	III 45260000-7	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu (kratka)	m	20.05*2+2* 6.10 = 52.30	0.00	0.00
30 d.2	VI 45260000	KNR 2-02 0509-03 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku	m	poz.14 = 53.20	0.00	0.00
31 d.2	VI 45260000	KNR-W 2-02 0527-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku	m	poz.15 = 14.00	0.00	0.00
32 d.2	I 45100000 - 8	KNR-W 4-02 0233-10 analogia	Demontaż rury wywiewnej blaszanej	szt.	2	0.00	0.00
33 d.2	VI 45260000	TZKNBK XVIII II A-76 analogia	Montaż rur wywiewnych blaszanych o śr. 75 mm	szt.	2	0.00	0.00
34 d.2	VI 45260000	KNR-W 2-02 0536-06 analogia	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy z cynku	szt.	2	0.00	0.00
Razem dział: POKRYCIE DACHU (membrana, pokrycie dachówką karpiówką, akcesoria dachowe, ocieplenie, odwodnienie0)							0.00
3			OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY CYNKOWEJ				
35 d.3	VI 45260000	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m ²	poz.13 = 90.53	0.00	0.00
Razem dział: OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY CYNKOWEJ							0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
(
/Subject
(D:20110620140910)
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20110620140910)
/CreationDate
(krzysztof)
/Author
-mark-